	A	B	K.P.	K.D.	K.V.1	K.V.2	K.I.
ČRPALIŠČE Č3	3.69m	3.09m	177.41	173.72	174.52	175.19	175.42

	vtočna cev	iztočna cev	tip črpalke	$H_{suhi\ tek}$	$H_{izklopa}$	H_{vklopa}	H_{alarma}
ČRPALIŠČE Č3	PVC DN200 SN 8	PE 100 DN 125 PN 10 SDR 17	potopna črpalka GRUNDFOS, tip SEV.80.100.15.A.4.50D	174.02	174.07	174.52	174.72

ČRPALNI JAŠEK "MAXI SUB 16" ; Č3
IZ ARMIRANEGA POLIESTRA ø 1600mm
A=3.69, (globina)

P R E R E Z B – B

P R E R E Z A – A

OPOMBA: vsi vijaki in ostali vezni material mora biti iz nerjavečega materiala

FEKALNA KANALIZACIJA BABINCI
MONTAŽNO FEKALNO PREČRPALIŠČE Č3 "MAXI SUB 16"
M 1:25

MERILO: 1:25

Investitor: OBČINA LJUTOMER, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer	Objekt: lokacija:	FEKALNA KANALIZACIJA BABINCI	
	Vsebina nadrta/prikaza:	MONTAŽNO FEKALNO PREČRPALIŠČE Č3 "MAXI SUB 16"	
Projektant: INŽENIRING, Rudi Sever s.p., Stročja vas 3E, 9240 Ljutomer, tel.: +386 (0) 2 5848-810, fax.: +386 (0) 2 5848-811, e.mail: rudi.sever@siol.net, IZS 2538	Vrsta nadrta/prikaza:	03 - načrt gradbenih konstrukcij - načrt kanalizacije	
	Vrsta projektne dokumentacije:	PZI	
		Ime in priimek	id. številka / Podpis
	Odgovorni vodja projekta:	Rudi SEVER, dipl.ing.grad.	G-2067
	Odgovorni projektant:	Rudi SEVER, dipl.ing.grad.	G-2067
Merilo: 1:25	Sodelavec projektant:	Rudi SEVER, dipl.ing.grad.	G-2067
	Objekt:		
Kraj/datum: Ljutomer; december 2014	Številka projekta: PR-11/2013	Številka načrta: NG-11/13	Številka mape: 03.01.03