LEGENDA:

VODOVOD DUCTIL DN 150, DN 100, 2. FAZA

OBSTOJEČI VODOVOD DUCTIL DN 150, 1. FAZA

METEORNA KANALIZACIJA, 2. FAZA

ODVODNJAVANJE CESTE

OBSTOJEČA METEORNA KANALIZACIJA, 1. FAZA

FEKALNA KANALIZACIJA, 2. FAZA

OBSTOJEČA FEKALNA KANALIZACIJA, 1. FAZA

CESTA, 2. FAZA

OBSTOJEČA CESTA, 1. FAZA

KATASTER DKN 959/4

navezava na obstoječi ductil DN 100

VEJA "V2", ductil DN 100, L=220m

V11 nadzemni hidrant DN 100

V12 priključek ductil DN 100

V13 vozlišče

V14 priključek ductil DN 100

obstoječi nadzemni hidrant DN 100

VKLOPITEV V OBSTOJEČE STANJE

navezava na obstoječi ductil DN 150

priključek ductil DN 100 (V1)

V2 priključek ductil DN 100

VEJA "V1", ductil DN 150, L=59m

V3 vozlišče

priključek ductil DN 100 (V4)

L=51m

VEJA "V3" ductil DN 110, L=169m

V9 nadzemni hidrant DN 100

V8 nadzemni hidrant DN 100

V10 nadzemni hidrant DN 100

1. FAZA

2. FAZA

Brežine do 2m

Vodovod

Kanalizacija-fekalna

Kanalizacija-meteorna

39.CESTE-POTI

54.STAVBA NAD TERENOM

KOMUNALNA UREDITEV PUCHOVE POSLOVNE V LJUTOMERU - II. FAZA
VODOVOD GRADBENA SITUACIJA 1
M 1 : 500

sprememba	opis spremembe	datum	podpis

naročnik: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer	cesta/lokacija: Občina Ljutomer
izvajalec: AMV PLAN	odsek/ objekt: KOMUNALNA UREDITEV PUCHOVE POSLOVNE LJUTOMERU - II. FAZA
podizvajalec:	vsebina/ naslov risbe: VODOVOD GRADBENA SITUACIJA 1
	vrsta načrta: 2 Načrt gradbenih konstrukcij; 2/3 Načrt vodovoda

	ime in priimek	id. številka		
odg. vodja projekta	Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad.	G-2606	faza: PZI	merilo: 1:500
Pooblaščeni inženir	Aljaž Vesenjak, dipl.inž.grad.	G-2606	št. projekta: 93	št. lista: 1
izdelal			št. načrta: 93-V	datum: September 2018

št. odseka:	arh. št.:	faza/objekt: 002.2112	šifra risbe:	prostor za šifro koda: